Universidad Nacional de La Plata
Presidencia

LICITACION PUBLICA DE ETAPA UNICA INTERNACIONAL Nº 2/2024

CIRCULAR ACLARATORIA Nº 2

Se deja constancia de que, para los requerimientos a cumplimentar para dichos ítems, aplica la categoría “No excluyente” donde ahora se indica. En virtud de ello, se adjunta nueva versión aclarada de la Matriz de Evaluación Técnica PF UNLP – Suministro de Inversores”, en sus ítems:

- Distorsión armónica total

- Número de seguidores MPPT

- Máxima corriente de cortocircuito por MPPT

Arq. Agustín Olivieri

Prosecretario de Planeamiento, Obras y Servicios

UNLP

Matriz de Evaluación Técnica - Suministro de Inversores

Proyecto - PF UNLP 10MW

Especificación		Criterio	
Características técnicas	Tipo	String	PASA
		Centralizado	NO PASA
	Potencia Nominal	De 300 a 400 kVA	PASA
		<300	NO PASA
		>400	NO PASA
	Tensión Nominal de Salida	800 V, 3 W + PE	PASA
		Otra	NO PASA
	Rango de Frecuencia red	50 Hz / 60 Hz	PASA
		<50 Hz	NO PASA
		>60 Hz	NO PASA
	Corriente Nominal de Salida	216,6 A (límite superior de 250 A)	PASA
		<limite superior 250 A	NO PASA
	Máxima corriente de salida	238,2 A (límite superior de 300 A)	PASA
		<límite superior de 300 A	NO PASA
	Rango de ajuste factor de potencia	0,8 LG … 0,8 LD	PASA
		Otra	NO PASA
	Distorsión armónica total	>1% (no excluyente)	PASA
		<1% (no excluyente)	PASA
	Max. voltaje de entrada	1500 (no excluyente)	PASA
		Otra	PASA
	Número de seguidores MPPT	De 6 a 10 (no exluyente)	PASA
		<6	PASA
		>10	PASA
	Máxima corriente por MPPT	65 A (no excluyente)	PASA
		Otra	PASA
	Máxima corriente de cortocircuito por MPPT	115A (no excluyente)	PASA
		Otra	PASA
	Máxima entrada PV por MPPT	4/5/5/5/4/5/5 (no excluyente)	PASA
		Otra	PASA
	Rango de operación de Voltaje MPPT	De 500 V a 1500 V	PASA
		<500 V	NO PASA
		>1500 V	NO PASA
	Voltaje de entrada nominal	1080 V (no excluyente)	PASA
		Otra	PASA

Supervisión	Incluye supervisión On-Site: La supervisión en sitio garantizará el óptimo desempeño de los equipos instaladores y de la descarga segura de los módulos	SI	PASA
		NO	NO PASA
Certificados	Certificaciones bajo norma IEC.	SI	PASA
		NO	NO PASA
Perfil de proveedor	Según el Informe de CAMMESA de octubre de 2023, se constate una presencia en el mercado que supere el 5% sobre la potencia instalada	SI	PASA
		NO	NO PASA
Propuesta Económica	Tipo de Oferta: Indica si la oferta es firme o estimada	Firme	PASA
		Estimada	NO PASA
	CIF en puerto de Buenos Aires		
La propuesta económica debe indicar el precio más bajo cotizado junto con el Q de entrega propuesto Posibles Q de entrega, Q2, Q3 y Q4 2024 y Q1, Q2 2025.			

Hoja de firmas

Sistema: SUDOCU
Firmado por: SUDOCU UNLP
Fecha: 29/02/2024 14:48:37
Razon: Cargado por SIU-Documentos

Sistema: SUDOCU
Firmado por: SUDOCU UNLP
Fecha: 01/03/2024 09:52:33
Razon: Autorizado por Lucas Langoni

Sistema: SUDOCU
Firmado por: SUDOCU UNLP
Fecha: 01/03/2024 16:36:57
Razon: Autorizado por Claudio Omar Canosa