SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

La Plata, 11 de marzo de 2024

Ref. Expte. 100-3438/2023

Dirección de Compras y Contrataciones
Presidencia
Universidad Nacional de La Plata
S / D

Habida cuenta de detectarse un error material involuntario en la confección de la “Matriz de Evaluación Técnica PF UNLP Transformadores”, en su ítem “Potencia estimada a 40ºC” y en la indicación respecto de los Q de entrega disponibles, se deja constancia de que:

- Para los requerimientos a cumplimentar para el ítem citado, aplica la categoría “No excluyente” en donde ahora se indica;
- Para la indicación respecto de los Q de entrega disponibles, aplica lo que ahora se consigna.

En virtud de ello, se adjunta nueva versión aclarada de la Matriz referida.

Atte.
Arq. Agustín Olivieri
Prosecretario de Planeamiento, Obras y Servicios
UNLP

SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Matriz de Evaluación Técnica - Suministro de Centros de Transformación (STS ó MVS)

Proyecto - PF UNLP 10MW

Especificación		Criterio	
Características técnicas	Potencia estimada a 40ºC	6,5MVA (no excluyente)	PASA
		Otro (no excluyente)	PASA
	Tipo	Trifásico de tres arrollamientos	PASA
		No	NO PASA
	Aislamiento	Aceite	PASA
		Seco	PASA
	Frecuencia nominal	50hz	PASA
		Otro	NO PASA
	Tensión nominal MT (kV)	33kV	PASA
		Otro	NO PASA
	Tensión nominal BT (kV)	0,8	PASA
		Otro	NO PASA
	Regulación primaria	+/-5%	PASA
		NO	NO PASA
	Esquema de conexión	Dy(n)11y(n)11	PASA
		Otro	NO PASA
Supervisión	Incluye supervisión On-Site: La supervisión en sitio garantizará el óptimo desempeño de los equipos instaladores y de la descarga segura de los módulos	SI	PASA
		NO	NO PASA
Certificados	Certificaciones bajo norma IEC.	SI	PASA
		NO	NO PASA
Propuesta Económica	Tipo de Oferta: Indica si la oferta es firme o estimada	Firme	PASA
		Estimada	NO PASA
	Precio CIF en puerto de Buenos Aires		

La propuesta económica debe indicar el precio más bajo cotizado junto con el Q de entrega propuesto.
Posibles Q de entrega, Q2, Q3 y Q4 2024 y Q1, Q2 2025.

Matriz de Evaluación Técnica - Transformador de Servicios Auxiliares (interno del Centro STS ó MVS)

Proyecto - PF UNLP 10MW

Especificación		Criterio	
Características técnicas	Tipo	SI	PASA
		NO	NO PASA
	Aislamiento	SI	PASA
		NO	NO PASA
	Frecuencia nominal	50 Hz	PASA
		Otra	NO PASA
	Tensión nominal primaria	Entre 630 y 800 V	PASA
		<630	NO PASA
		>800	NO PASA
	Tensión nominal secundaria	400 V	PASA
		Otro	NO PASA
	Tensión nominal terciaria	230 V	PASA
		Otro	NO PASA
	Regulación primaria	+/- 5%	PASA
		Otro	NO PASA
	Esquema de conexión	Dy(n)11y(n)11	PASA
		Otro	NO PASA
Certificados	Certificaciones bajo norma IEC.	SI	PASA
		NO	NO PASA
Propuesta Económica	Tipo de Oferta: Indica si la oferta es firme o estimada	Firme	PASA
		Estimada	NO PASA
	Precio CIF en puerto de Buenos Aires		